



Netzspannungswähler (D)(F)(S)
Voltage selector

S ₃	110 V	130 V	220 V	240 V
1-2	●	●	○	○
2-3	○	○	●	○
3-4	○	○	○	●
4-7	○	○	○	○
6-7	○	○	○	○

Gleichspannung gemessen mit Instrument 100 KOhm/V
 DC-Voltage measured with Voltmeter 100KOhm/V
 tension continue mesure avec Voltmetre 100KOhm/V
 Wechselspannung 50/60 Hz gemessen mit Instrument 2000 Ohm/V
 AC-Voltage 50/60 Hz measured with Voltmeter 2000 Ohm/V
 Tension alternatif 50/60 Hz mesure avec Voltmetre 2000 Ohm/V
 Wechselspannung 1000 Hz gemessen mit Röhrevoltmeter
 AC-Voltage 1000 Hz measured with VTVM
 Tension alternatif 1000 Hz measured Voltmetre a Lampes

● Kontakt geschlossen contact closed
 ○ Kontakt geschlossen contact ferme

geschaltete Schalterstellung: 220 V
 indicate d switch position : 220 V
 position interrupteur indiquée : 220 V

1972	Tag	Name
Gez. 27.7.		Ed.
Gepr. 23.2.73		CS
Norm.		

a. 24173 44. Ed.
 Ausgabe Änderung Tag Name

Gigant II
 1-0164
 Stromlaufplan